

Interessado	CONSTRUTORA EXEMPLO LTDA	Cód. OS	2026-000123
Obra	Residencial Modelo — Torre A	Solicitante	qualidade@exemplo.com
Endereço	Av. das Obras, 1000 — São Paulo/SP	Data de emissão	22/06/2026

Dados do concreto

Material	Concreto	Fck (MPa)	30,0	Central/Fornecedo r	Usina Exemplo	Lançamento	Bombeado
Abatimento prev.	100 ± 20 mm	Condição de preparo	A	Amostragem	Total	Volume (m³)	48,0
Traço	T-EX-30	Cimento	CP II-E-40	Brita	1	Aditivo	Polifuncional
Consumo cimento	320 kg/m³	Data de moldagem	10/05/2026	Capeamento	Retífica	Cura	Câmara úmida

Normas: (1) ABNT NBR 5739:2018 · (2) ABNT NBR 5738:2015 · (3) ABNT NBR 16889:2020 · (4) ABNT NBR 16886:2020 · Aceitação conforme ABNT NBR 12655. Tipos de ruptura (NBR 5739): A cônica · B cônica e bipartida · C colunar · D cisalhada · E paralela às bases · F pontiaguda.

Resultados — por exemplar / nota fiscal

CP	Idade	Data de ruptura	d x h (mm)	h/d	Ruptura	Resist. CP (MPa)	Resist. do exemplar (MPa)
Exemplar 1 · NF 12001 · Ficha de moldagem 52301 · Pilares P1–P8 (Térreo) · Vol 8,0 m³ · Abat. 110 mm · Mold. 09:15 · Bases: Retífica							
1	7 dias	17/05/2026	100 x 200	1,00	C	24,1	24,1
2	7 dias	17/05/2026	100 x 200	1,00	C	23,6	
1	28 dias	07/06/2026	100 x 200	1,00	A	34,5	34,5
2	28 dias	07/06/2026	100 x 200	1,00	A	33,8	
1	63 dias	12/07/2026	100 x 200	1,00	A	38,0	38,0
2	63 dias	12/07/2026	100 x 200	1,00	C	37,2	
Exemplar 2 · NF 12002 · Ficha de moldagem 52301 · Pilares P9–P16 · Vol 8,0 m³ · Abat. 105 mm · Mold. 09:50 · Bases: Retífica							
1	7 dias	17/05/2026	100 x 200	1,00	C	25,0	25,0
2	7 dias	17/05/2026	100 x 200	1,00	D	24,2	
1	28 dias	07/06/2026	100 x 200	1,00	A	36,0	36,0
2	28 dias	07/06/2026	100 x 200	1,00	A	35,1	
1	63 dias	12/07/2026	100 x 200	1,00	A	39,1	39,1
2	63 dias	12/07/2026	100 x 200	1,00	A	38,0	
Exemplar 3 · NF 12003 · Ficha de moldagem 52302 · Viga V1 (Térreo) · Vol 7,5 m³ · Abat. 100 mm · Mold. 10:25 · Bases: Retífica							
1	7 dias	17/05/2026	100 x 200	1,00	A	26,3	26,3
2	7 dias	17/05/2026	100 x 200	1,00	C	25,8	
1	28 dias	07/06/2026	100 x 200	1,00	A	38,2	38,2
2	28 dias	07/06/2026	100 x 200	1,00	A	37,0	
1	63 dias	12/07/2026	100 x 200	1,00	A	41,0	41,0
2	63 dias	12/07/2026	100 x 200	1,00	A	40,1	

Resistência do exemplar = maior valor do par de CPs na idade (NBR 5739); h/d < 2 aplica fator de correção. Idade de 28 dias é a de controle (destacada). Tipo de ruptura conforme NBR 5739.

Aceitação (ABNT NBR 12655 — amostragem total · condição A)	fck,est = 34,5 MPa ≥ fck 30,0 MPa	CONFORME
--	-----------------------------------	----------

Equipamentos utilizados

Equipamento	Classe	Nº de série	Certificado de calibração	Lab. calibrador	Válido até
Prensa de compressão PC-01	1	SN-2024-77	RBC 2025-0456	RBC Exemplo Metrologia	15/02/2027

Comentários e observações

Os resultados têm significado restrito e aplicam-se somente à amostra ensaiada; interpolação/extrapolação não é de responsabilidade do laboratório. O fck estimado corresponde à resistência do exemplar que representa a betonada (item 6.2.3.1 da NBR 12655 — amostragem total). Coleta na obra; moldagem, cura e ruptura conforme NBR 5738/5739. Incerteza de medição declarada no certificado de calibração da prensa.

Autenticidade

Confira em app.consultegeorg/validar

Código: LAU-000123-2026 · Relatório 000123/2026

Documento assinado digitalmente (ICP-Brasil).

Eng. Responsável Técnico Responsável Técnico do laboratório CREA 5.060.700.000/D · ART 28.0270000/2026	Eng. Gerente da Qualidade Gerente da Qualidade CREA 5.060.700.111/D
---	--